

INFORME DE NECESIDAD

OBRAS DE REFUERZO Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES ROCOSOS DE LA PISTA DE ESQUÍ PEÑA LABRA EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALTO CAMPOO. T.M. DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO

1.- INSTALACIÓN

Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo.

2.- SITUACIÓN ACTUAL y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La pista azul Peña Labra, tiene una importancia prioritaria para la explotación de la Estación de Esquí, en tanto en cuanto permite recorrer mediante un itinerario apto para esquiadores de menor nivel las cotas más altas del dominio esquiable, dando vista a las mejores panorámicas hacia el valle del Nansa y los macizos montañosos de Peña Sagra y de los Picos de Europa. Por otro lado, a partir del reenvío del TSF4 Tresmares, permite a los esquiadores expertos acceder a las pistas de mayor complejidad y desnivel. Finalmente, y de cara a facilitar la explotación y el mantenimiento de las instalaciones (tanto durante el invierno como en el verano) esta pista tiene una gran importancia.

Por todo ello, la pista Peña Labra es una de las de mayor tráfico de esquiadores de la Estación, y es utilizada en invierno y en verano por los vehículos de explotación y mantenimiento de Alto Campoo, de manera que garantizar un adecuado estado de su firme y de los taludes resultantes de su construcción es de suma importancia.

En este contexto, debe considerarse que los métodos y cautelas que en su día se emplearon para la construcción de la pista, dada la premura con la que se ejecutaron las obras, no fueron los más adecuados, y dieron como resultado taludes rocosos verticales que presentan una intensa fracturación que define bloques de gran tamaño. En visita realizada por el Área Técnica en presencia del personal de mantenimiento de la Estación, se ha observado que el trabajo de los ciclos de hielo y deshielo que de manera implacable se suceden durante el invierno a esas cotas de altitud superior a los 2.000 mts., ha dado lugar a que progrese el nivel de fracturación de las rocas y la apertura de las grietas, aumentando su inestabilidad.

Considerando esta problemática se ha contado con la asistencia técnica de una empresa especialista en geotecnia (CMC INGENIEROS, S.L.), que ha efectuado el reconocimiento geotécnico del talud de la pista Peña Labra, desde el entorno de la estación de reenvío del

TSF4 Tresmares hasta su llegada al aparcamiento de la Fuente del Chivo, elaborando a su vez la memoria técnica detallada en la que se describe el estado de los taludes y se concretan las soluciones de protección, sostenimiento y/o demolición que se requiere acometer. Se dispone pues de una Memoria Técnica que contiene la descripción técnica, gráfica y valoración presupuestaria de las obras que se precisa acometer.

3.- PROPUESTA y DISPONIBILIDAD DE AUTORIZACIONES

Habiendo sido redactado la Memoria Técnica para el REFUERZO Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES ROCOSOS DE LA PISTA DE ESQUÍ PEÑA LABRA EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALTO CAMPOO, se propone iniciar los trámites necesarios para la licitación de las obras en ella contenidas.

Se encuentran en tramitación las autorizaciones y licencias a otorgar por las principales administraciones con competencias sustantivas, (particularmente la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático), preceptivas para la ejecución efectiva de las obras.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución completa de las obras es de **DOS (2) MESES**.

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Valor Estimado del Contrato que figura en el Proyecto asciende a la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (253.655,42€)**, IVA excluido.

6.- INSPECCIÓN y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

Ejercerá como Director del Contrato el Técnico Superior del Área Técnica, en tanto que la Dirección Facultativa recaerá en el técnico competente de la empresa que se contrate en asistencia técnica para este fin. Asimismo, deberá llevarse a cabo la correspondiente coordinación de Seguridad y Salud entre la empresa adjudicataria de las obras y CANTUR S.A.

Nº EXPDTE. 22/10.AC

7.- CONCLUSIÓN

Por todo cuanto antecede se propone iniciar los trámites necesarios para la contratación de las **OBRAS DE REFUERZO Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES ROCOSOS DE LA PISTA DE ESQUÍ PEÑA LABRA EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALTO CAMPOO. T.M. DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO**. Lo que se hace constar para su conocimiento y a los efectos oportunos, en Santander, a 21 de junio de 2022.

EL TÉCNICO SUPERIOR DEL ÁREA TÉCNICA



Fdo.: Roberto Cayón Sañudo

CONFORME:

EL DIRECTOR DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ-
MONTAÑA DE ALTO CAMPOO



Cantur
Estación de Esquí y Montaña
Alto Campo

Fdo.: Joan A. Font Serrano

DIRECTOR GENERAL DE CANTUR, S.A.

