

<b>ANEXO I:</b>	
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PORTADOR-TRACTOR DEL TELESILLA TSF3 PIDRUECOS EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA ALTO CAMPOO. T.M. DE LA HMDAD. DE CAMPOO DE SUSO</b>	
<b>CAPÍTULO Nº1 SUMINISTRO DE CABLE PORTADOR TRACTOR TSF3 PIDRUECOS</b>	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Suministro de 2.900 mts. de cable portador - tractor de 33,5 mm. de diámetro de designación: 33,5 6x19 SFC (o SPC) 1770 B zZ , para el telesilla TSF3 PIDRUECOS. Contempla todos los coste de fabricación, transporte, embalado, protección, seguros, emisión de certificados, ensayos, tasas y, en general, cualquier coste asociado a la fabricación y transporte del cable hasta el aparcamiento de Alto Campoo, conforme a las prescripciones técnicas detalladas y en las condiciones establecidas en PPTP.	76.000,00 €
	<b>76.000,00 €</b>
<b>CAPÍTULO Nº2 MANIOBRA DE SUSTITUCIÓN DEL CABLE</b>	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Maniobra completa de sustitución del cable portador - tractor del telesilla TSF3 PIDRUECOS. Incluye descarga del cable nuevo del transporte y su colocación en el lugar de la maniobra, retirada del cable antiguo y tratamiento (reciclaje) en gestor autorizado, comprobaciones previas, emisión de certificados, acreditaciones, ensayos, empalmes (provisional y definitivo) y, en general cualquier gasto necesario para la completa ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad a lo dispuesto en el PPTP y con las condiciones y obligaciones en él dispuestas. En particular, el importe incluye los conceptos de gastos generales y .....	70.500,00 €
	<b>70.500,00 €</b>
<b>CAPÍTULO Nº3 SUMINISTRO CABLES TELESQUÍ</b>	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Suministro de 3000 mts. de cable portador - tractor de 12 mm. de diámetro de designación: 12 6x7 SFC (o SPC) 1860 B zZ , para telesquí. Contempla todos los coste de fabricación, transporte, embalado, protección, seguros, emisión de certificados, ensayos, tasas y, en general, cualquier coste asociado a la fabricación y transporte del cable hasta el edificio Barracón de Brañavieja, conforme a las prescripciones técnicas detalladas y en las condiciones establecidas en PPTP.	9.500,00 €
Suministro de 4000 mts. de cable portador - tractor de 16 mm. de diámetro de designación: 16 6x7 SFC (o SPC) 1860 B zZ , para telesquí. Contempla todos los coste de fabricación, transporte, embalado, protección, seguros, emisión de certificados, ensayos, tasas y, en general, cualquier coste asociado a la fabricación y transporte del cable hasta el edificio Barracón de Brañavieja, conforme a las prescripciones técnicas detalladas y en las condiciones establecidas en PPTP.	27.000,00 €
	<b>36.500,00 €</b>

<b>CAPÍTULO Nº4 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
Patida alzada de abono íntegro en concepto de medidas para el aseguramiento de la seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos	985,00 €
	<b>985,00 €</b>
<b>VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO</b>	<b>183.985,00 €</b>
21 % I.V.A	38.636,85 €
<b>TOTAL BASE DE LICITACIÓN</b>	<b>222.621,85 €</b>
 EL RESPONSABLE TÉCNICO DE REMONTES DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA ALTO CAMPOO	 CONFORME: EL TÉCNICO SUPERIOR DEL ÁREA TÉCNICA